

MUURAFDEKPROFIELEN - ALGEMENE OPMERKINGEN BIJ ONZE OFFERTES

REF. DOCUMENT
TF - MAP 12.1

VERSIE : 2014/01

SCHAAL nvt

1. Onze prijzen zijn gebaseerd op een uitvoering van de werken in **één fase**. Indien de werken dienen uitgevoerd te worden in meerdere fases zal een vooraf te bepalen meerprijs per fase van toepassing zijn.
2. Tenzij uitdrukkelijk vermeld in onze offerte zijn de prijzen uitsluitend geldig voor **"rechte" profielen**. Voor gebogen of gesegmenteerde stukken is steeds een meerprijs van toepassing.
3. Bij uitvoering in **geanodiseerd aluminium** (natuur- of kleuranodisatie) zijn mogelijke **kleurverschillen** niet uit te sluiten. Vooral bij gelaste stukken (hoeken en T-verbindingen) bestaat de kans op kleurschakeringen aan de lasnaden.
4. **De muren dienen waterdicht** te zijn alvorens de muurafdekprofielen geplaatst worden. Een waterdichtingslaag dient door de dakdekker aangebracht te worden onder of boven de waterbestendige multiplexplaten (bij voorkeur op de wbp-platen). **Een aluminium muurkap is geen waterdichtingsproduct** ; de kappen hebben enkel een beschermende en decoratieve functie.
5. **Crépi** : bij uitvoeringen met crépi dienen er vooraf duidelijke details opgemaakt te worden :
 - Aansluitingen bebording (wbp) - crépi
 - Oversteek van de bebording (wbp)
 - Oversteek van de aluminium muurafdekprofielen
 - Conform aan voorschriften aannemer crépi
 - Vastleggen van de volgorde van uitvoering
6. **Borstweringen** : indien later borstweringen worden aangebracht op de muurafdekprofielen dienen hiervoor de nodige **voorzieningen** getroffen; bijvoorbeeld door het plaatsen van extra bevestigingsbeugels ter hoogte van de verticale stijlen van de borstwering. Behoudens uitdrukkelijk vermeld in onze offerte zijn deze voorzieningen niet inbegrepen in onze prijzen.
7. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in onze offerte zijn volgende zaken **te voorzien door de klant** :
 - **verticaal transport** van onze materialen naar daken en/of terrassen.
 - onderliggende **isolatie, uitvullingen** (uittimmeringen) en **waterdichtingen**.
 - op **gelijk niveau** brengen van buiten- en binnenmuren.
 - de nodige **stellingen, steigers of hoogwerkers** voor het bereiken van de montagevlakken. Gebruik van onze eigen rolstelling (max. werkhoogte 8 meter) is inbegrepen in onze prijzen.
8. De opmetingen zullen slechts uitgevoerd worden wanneer de **muren volledig afgewerkt zijn**, d.w.z. na plaatsing van alle isolaties, waterdichtingen en gevelafwerkingen.



ALUSERVICE bvba - Zandbergen 14 - B-2480 Dessel
Tel. +32(0)14 67 38 14 - Fax. +32(0)14 67 38 15
www.aluservice.be - sales@aluservice.be

Deze tekening is en blijft eigendom van Aluservice bvba en mag onder geen geding of zonder schriftelijke toestemming gekopieerd en/of ter inzage gegeven worden aan derden.